



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/163/2015

Sachgebiet Bauamt	Sachbearbeiter Hoisl, Rainer	Datum: 07.10.2015
----------------------	---------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Ausschuss für den Neubau der Grundschule II	19.10.2015		öffentlich

Bekanntgabe; Begründung für Nachträge

Sachverhalt:

VE_3300_Aussenputz und WDVS; Fa. BB - Stuck
Nachtrag 1b; Korrektur zu Nachtrag 01 11.095,05 €
Pos. NA 1.2 Gerüstrückbau
Pos. NA 1.3 Armierung von streifenförmigen Bauteilen
Pos. NA 1.4 Sicherung offener Systemenden – Gewebevorlage
Pos. NA 1.8 Anschluss WDVS an Streckgitterfassade

VE_3331_Fassadenarbeit / Fenster Fa. Gattner Metallbau
Nachtrag 10 Winkelkantung Fensterbank 4.757,63 €
Metallwinkel an Fensterstock und Fensterbank. Zusätzlich Abdichtungsmaßnahme zur dauerelastischen Verfüguung 72 Stück

VE_3331_Fassadenarbeit / Fenster Fa. Gattner Metallbau
Nachtrag 12 Klemmleisten an PR-Fassade und Außentüren 1.024,59 €
Dichter Anschluss seitlich an Pfosten-Riegel-Fassade und Außentüren

VE_3331_Fassadenarbeit / Fenster Fa. Gattner Metallbau
Nachtrag 13 Seitliche Blechverkleidung an Pfosten-Riegel Fassade 3 856,80 €
An der Nordseite Grundschule wurde nach Wunsch der Architekten der Anschluss an die Pfosten-Riegel-Fassade 3 Mit beschichtetem Blech verkleidet. Ursprünglich war eine Trockenbauverkleidung geplant.

VE_4200_Wärmeversorgungsanlagen Fa. Rauschendorfer
Nachtrag 02 Planungsänderung 4.559,37
Es erfolgte eine Planungsänderung zwischen Erstellung Leistungsverzeichnis und Detailplanung. Es wurden, aufgrund eines Fehlers, geringe Zuschläge angesetzt sowie Partie-Minuten eingesetzt.

VE_4400_Starkstrom **Fa. AAB I+E Anlagenbau**
Nachtrag 07 Datenleitung und Hohlwanddosen 29.147,85 €
 Datenverkabelungsarbeiten sollten ursprünglich durch Fa. Wiesent (VE_4500) erbracht werden. Wegen der Bauzeitverlängerung können diese Leistungen von Fa. Wiesent zur Zeit nicht ausgeführt werden. Das Verlegen der Datenkabel ist zwingend notwendig für das Schließen der Trockenbauwände.

VE_4400_Starkstrom **Fa. AAB I+E Anlagenbau**
Nachtrag 08 Leitung und Kabel MSR für Feuerwehreinrichtung 42,08 €
 Der neue Verteiler ist für den direkten Anschluss der Notstromeinspeisung am Haupteingang der Grundschule bis zu 250 A vorgesehen

VE_3200_Baumeister **Fa. HTR Vogtlandbau**
Nachtrag 16 Leistung am Turnhallenverbindungsgang 19.298,00 €
 Der Umbau des Verbindungsgangs wurde wegen der neuen Höhenlage (Vermessungsfehler) notwendig.

Diskussionsverlauf:

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Beratungsergebnis:

Abstimmungs- Ergebnis	:	zugestimmt	abgelehnt	lt. Beschlussvor- schlag	Abweich. Beschluss (Rücks.)