Legende

- Geltungsbereich
- Flurstücksgrenzen
- Imkereigebäude, neu
- Bestehende Grünstrukturen zu erhalten
- Bäume zu pflanzen
- Sträucher zu pflanzen
- Weg neu aus RC-Material Betonbruch
- Doppelstabmattenzaun Höhe 1,60 m, MW 200x50
- extensive Wiese

Pflanzliste

Bäume:
Qualität H14-16, 3xv, mB

STO	Sorbus torminalis	Elsbeere
Obst	verschiedene, standortgerechte Obstbäume	

Bestand

JRE	Juglans regia	Walnuß
MSY	Malus sylvestris	Apfel
PAV	Prunus avium	Wild-Kirsche
PYR	Pyrus pyraster	Wild-Birne

Sträucher:
mind. Qualität v Str. 60-100, mind. 4 TR o.B.

Aov	Amelanchier ovalis	Felsenbirne
Cav	Corylus avellana	Hasel
Cma	Cornus mas	Kornelkirsche
Cmo	Crataegus monogyna eingriffliger	Weißdorn
Psp	Prunus spinosa	Schlehe
Rar	Rosa arvensis	Feld-Rose
Rca	Rosa canina	Hunds-Rose

Index	Datum	Bearbeiter	Änderungen

FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN

Bauvorhaben
Bau eines landwirtschaftlichen Nutzgebäudes im Rahmen der Nutzung einer Imkerei

Baugrundstück

Planinhalt Genehmigungsplan

Maßstab 1:200

Bauherr, Antragsteller, Grund-eigentümer

Nachbarn

Planverfasser

H. Niederlöhner

Genehmigungsvermerke

Eingriff / Ausgleich

Mit Pflanzung der 12 Obstbäume und der 7 Sträucher ist der Eingriff in Natur und Landschaft ausgeglichen.

Zaun

Der Wildschutzzaun ist ohne Betonfundamente herzustellen.
Die Höhe beträgt 150 cm. Die Maschenweite beträgt

oben	4 Maschen 20cm x 15cm
Mitte	2 Maschen 15cm x 15cm
unten	4 Maschen 10cm x 15cm