

Bestandsaufnahme KiKri Auweg

Bauherr: Gemeinde Neufahrn
Stand: 11.08.2021



Ticketnr.	Raumbezeichnung	Volumen Räume	min. Umwälzung Luftreiniger	Investkosten Luftreiniger	
2125-103	EG.33 Gruppenraum	159,5 m ³	797,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-104	EG.31 Gruppenraum	159,9 m ³	799,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-105	EG.10 Mehrzweckraum	190,0 m ³	950,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-100	EG.18 Spielflur/Halle	586,5 m ³	2932,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-95				3.500,00 €	
2125-99	EG.21 Gruppenraum	153,8 m ³	769,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-98	EG.23 Gruppenraum	150,0 m ³	750,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-97	EG.26 Gruppenraum	156,3 m ³	781,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-96	EG.28 Gruppenraum	146,4 m ³	732,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-94	EG.06 Team Zimmer	85,2 m ³	426,0 m ³ /h	3.500,00 €	
			SUMME (10 St.)	35.000,00 €	
			Förderung	17.500,00 €	50%
			Eigenanteil	17.500,00 €	

Aufgrund der Raumgröße müssen im Spielflur zwei Luftreiniger aufgestellt werden.
Vom Nutzer wurde hier nur ein Gerät angegeben.

Glasmann Ingenieure GmbH

Geschäftsführer: Dr. Josef Glasmann
Derbystraße 14 | 85276 Pfaffenhofen

Telefon: 08441 40 30 - 0
Telefax: 08441 40 30 - 10

info@glasmann-ingenieure.de
www.glasmann-ingenieure.de