

Bestandsaufnahme Grundschule II

Bauherr: Gemeinde Neufahrn
Stand: 11.08.2021



Ticketnr.	Raumbezeichnung	Volumen Räume	min. Umwälzung Luftreiniger	Investkosten Luftreiniger	
2125-56	00.04 Werkraum	235,9 m ³	1179,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-58	01.03 Klassenzimmer	185,3 m ³	926,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-59	00.03 Werkraum	225,9 m ³	1129,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-60	00.07 Textiles Werken	235,9 m ³	1179,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-62	01.07 Klassenzimmer	193,0 m ³	965,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-63	01.04 Klassenzimmer	183,5 m ³	917,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-64	01.08 Klassenzimmer	185,4 m ³	927,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-65	01.16 Lehrerzimmer	201,1 m ³	1005,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-66	02.08 Klassenzimmer	185,4 m ³	927,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-67	02.03 Klassenzimmer	185,4 m ³	927,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-68	02.07 Klassenzimmer	192,9 m ³	964,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-69	02.04 Klassenzimmer	183,5 m ³	917,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-71	02.12 Klassenzimmer	190,8 m ³	954,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-72	02.11 Klassenzimmer	183,8 m ³	919,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-73	03.03 Klassenzimmer	181,6 m ³	908,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-74	03.08 Klassenzimmer	209,5 m ³	1047,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-75	03.04 Klassenzimmer	179,7 m ³	898,5 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-76	03.07 Klassenzimmer	218,0 m ³	1090,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-77	03.12 Klassenzimmer	226,6 m ³	1133,0 m ³ /h	3.500,00 €	
2125-79	03.13 Klassenzimmer	187,6 m ³	938,0 m ³ /h	3.500,00 €	
			SUMME (20 St.)	70.000,00 €	
			Förderung	35.000,00 €	50%
			Eigenanteil	35.000,00 €	
2125-57	-1.10 Regenpausenhalle	307,8 m ³	1539,0 m ³ /h		
2125-59	00.03 Werkraum	225,9 m ³	1129,5 m ³ /h		
2125-61	00.13 Pausenhalle	765,3 m ³	3826,5 m ³ /h		
2125-70	02.11.01 Gruppenraum	78,5 m ³	392,5 m ³ /h		
2125-78	03.12.01 Gruppenraum	87,4 m ³	437,0 m ³ /h		
2125-80	00.15 Speisesaal	359,2 m ³	1796,0 m ³ /h		
2125-81	02.01 Gruppenraum 1	80,8 m ³	404,0 m ³ /h		
2125-82	02.04 Musikraum	228,0 m ³	1140,0 m ³ /h		
2125-83	02.02 Gruppenraum 2	132,1 m ³	660,5 m ³ /h		
2125-84	01.09 Gruppenraum	151,8 m ³	759,0 m ³ /h		
2125-85	01.07 Bewegung	213,3 m ³	1066,5 m ³ /h		
2125-86	01.01 Meditation	81,4 m ³	407,0 m ³ /h		
2125-87	01.02 Seminarraum	78,3 m ³	391,5 m ³ /h		

Glasmann Ingenieure GmbH

Geschäftsführer: Dr. Josef Glasmann
Derbystraße 14 | 85276 Pfaffenhofen

Telefon: 08441 40 30 - 0
Telefax: 08441 40 30 - 10

info@glasmann-ingenieure.de
www.glasmann-ingenieure.de

Die rot markierten Räume sind **nicht** in der Bedarfserfassung der Gemeinde Neufahrn enthalten

Bei der Bedarfserfassung wurden Werkräume mit aufgenommen. Es ist allerdings fraglich, ob aufgrund der Staubbelastung in diesen Räumen ein Luftreiniger aufgestellt werden kann. Textiles Werken stellt normalerweise kein Problem dar.

Die Beschreibung der Verortung der Luftreiniger ist unvollständig. 3 Räume fehlen