

Bestandsaufnahme Jo-Mihaly Mittelschule

Bauherr: Gemeinde Neufahrn
Stand: 11.08.2021

GLASMANN
INGENIEURE
ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

Ticketnr.	Raumbezeichnung	Volumen Räume	min. Umwälzung Luftreiniger	Investkosten Luftreiniger
2125-4	PCB-Physik/Chemie/Biologie	289,0 m³	1445,0 m³/h	3.500,00 €
2125-5	Offene Ganztagschule	102,0 m³	510,0 m³/h	3.500,00 €
		119,0 m³	595,0 m³/h	3.500,00 €
2125-6	Klassenzimmer OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	bereits installiert
	Klassenzimmer OG	289,0 m³	1445,0 m³/h	3.500,00 €
2125-7	Klassenzimmer Mittelbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Mittelbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Mittelbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Mittelbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Mittelbau OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Mittelbau OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Mittelbau OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Mittelbau OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
2125-9	Lehrerzimmer	295,0 m³	1475,0 m³/h	3.500,00 €
2125-10	Lehrer Bibliothek	219,0 m³	1095,0 m³/h	3.500,00 €
2125-11	Klassenzimmer Südbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Südbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Südbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Südbau EG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Südbau OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Südbau OG	230,0 m³	1150,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Südbau OG	289,0 m³	1445,0 m³/h	3.500,00 €
	Klassenzimmer Südbau OG	289,0 m³	1445,0 m³/h	3.500,00 €
2125-12	Computerraum 1	194,0 m³	970,0 m³/h	3.500,00 €
2125-13	Seminarraum	149,0 m³	745,0 m³/h	3.500,00 €
2125-14	Computerraum 2	194,0 m³	970,0 m³/h	3.500,00 €
2125-15	Werkraum - textil. Gestalten	194,0 m³	970,0 m³/h	3.500,00 €
2125-16	Fachraum Kunst	149,0 m³	745,0 m³/h	3.500,00 €
2125-19	VHS-Raum 1	146,0 m³	730,0 m³/h	3.500,00 €
2125-22	VHS Raum 2	149,0 m³	745,0 m³/h	3.500,00 €
2125-23	VHS-Raum 3	102,0 m³	510,0 m³/h	3.500,00 €
SUMME (32 St.)				112.000,00 €
Förderung				56.000,00 € 50%
Eigenanteil				56.000,00 €

Glasmann Ingenieure GmbH

Geschäftsführer: Dr. Josef Glasmann
Derbystraße 14 | 85276 Pfaffenhofen

Telefon: 08441 40 30 - 0
Telefax: 08441 40 30 - 10

info@glasmann-ingenieure.de
www.glasmann-ingenieure.de

2125-1	Schülercafé	219,0 m³	1095,0 m³/h
2125-2	Schülerküche 1	230,0 m³	1150,0 m³/h
2125-3	Schülerküche 2	230,0 m³	1150,0 m³/h
2125-8	Musikraum	232,0 m³	1160,0 m³/h
2125-17	Werkraum 2	194,0 m³	970,0 m³/h
2125-18	Werkraum 1	181,0 m³	905,0 m³/h
2125-24	Lagerraum	--	--

Die rot markierten Räume sind **nicht** in der Bedarfserfassung der Gemeinde Neufahrn enthalten

Ein Klassenzimmer im OG Nord hat bereits einen Luftreiniger. Dieser wurde bei der Bedarfserfassung nicht berücksichtigt

Bei der Bestandsaufnahme wurden 5 Fachräume gezählt

Der Raum Lehrer Bibliothek wird wie ein zweites Lehrerzimmer genutzt