Büro 4

Wagner + Partner Architekten

85386 Dietersheim Barthl-Mayer-Weg 8 Tel:089/3202732 Fax:089/3207960 email: post@buero4.eu

Bauvorhaben:

Rathaus Neufahrn

Brandschutzmassnahmen am Bestand

Grundlage:

Untersuchung IB Zobel vom 07.12.2022

Bauherr:

Gemeinde Neufahrn, Bahnhofstraße 32, 85375 Neufahrn

KOSTENBERECHNUNG

Stand: 08.05.2023

POS	MASSNAHME	MASS	EINHEIT	EP	BETRAG NETTO
1.	Nachrüstung vorh. Türen VDS mit Blende	1,0 / 3,0	7 Stück	450 €	3.150,00 €
2.	T30 RS Tür neu, einflg. mit Blende und Schott, VDS	1,0 / 3,0	9 Stück	2.600 €	23.400,00 €
3.	T30 RS Tür neu, 2-flg. mit Blende und Schott, verglast	2,0 / 3,0	5 Stück	5.000 €	25.000,00 €
4.	Brandschutzvorhang EG	3,25 / 5,20	1 Stück	32.000 €	32.000,00 €
5.	T30 Elemente Pfosten/Riegel mit Schott, verglast Raico 1.OG	5,0 / 3,0	15 m ²	1.500 €	22.500,00 €
6.	F30 Ständerwand nachrüsten mit Schott 2.OG	5,0 / 3,0	15 m ²	200 €	3.000,00 €
7.	Liftschacht Stb.decken einziehen + Böden	1,5 / 1,6	4 x 2,5 m ²	400 €	4.000,00 €
8.	Demontage + Entsorgung Innentüren einflg.	1,0 / 3,0	6 Stück	200 €	1.200,00 €
9.	Demontage + Entsorgung Innentüren 2-flg.	2,0 / 3,0	4 Stück	400 €	1.600,00 €
10.	Abgehängte Decken ergänzen		1 psch		5.000,00 €
11.	Vorh. Lift demontieren 4 Geschosse + Kabine	1,5 x 1,6	psch		4.150,00 €

Kosten Netto 125.000,00 €
+Ust. 23.750,00 €

Gesamt Brutto 148.750,00 €

aufgestellt, 09.12.2022 - Büro 4

ergänzt, 10.05.2023 - Büro 4